

Pos.	Menge	G e g e n s t a n d	Geldbetrag			
			im einzelnen		im ganzen	
			DM	Pf	DM	Pf
		<p><u>A n g e b o t</u></p> <p>Über Erd-, Beton-, Stahlbeton- und Maurerarbeiten zum Neubau eines Einfamilien-Wohnhauses für die Eheleute Erich Schrey, Jüchen, Birkenstraße.</p> <p style="text-align: center;">- -</p> <p>Für die Ausführung der Arbeiten, Angebot und Abrechnung sind nachstehende Bestimmungen maßgebend:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. VOB DIN 1960 - 1895 2. Für die Leistung und Lieferung VOL 3. Die Leistungsbeschreibung, welche Vorrang vor allen Abmachungen und Vorschriften hat 4. Die Bau- und Werkzeichnungen <p>In den Angebotspreisen ist das Vorhalten aller Werkzeuge, Maschinen und Geräte, sowie Lieferung aller Materialien und Baustoffe, Lagerung und Haftung einzukalkulieren.</p> <p>Die Lagerung der Baustoffe kann auf dem Grundstück erfolgen.</p> <p>Wasser und Stromentnahme werden vom Bauherrn gestellt, jedoch sind sämtliche Leistungen und Kabel vom Unternehmer zu stellen.</p> <p>Mit den Bauarbeiten soll Ende September 1965 begonnen werden.</p> <p>Evtl. Arbeiten außerhalb des Kostenschlüssels sind mit dem Bauherrn vor Inangriffnahme zu besprechen und preislich schriftlich zu belegen.</p> <p>Die Spalten Lohn bzw. Materialkosten sind unbedingt auszufüllen.</p> <p>Die Eisenabnahme für Stahlbetonarbeiten hat der Unternehmer zu beantragen, gleichzeitig wird mit dem Bauherrn die Abrechnung durchgeführt.</p>				

Pos.	Menge	Gegenstand	Geldbetrag			
			im einzelnen		im ganzen	
			DM	Pf	DM	Pf
		<p align="center">-2-</p> <p>Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamem Aufmaß.</p> <p>Abschlagszahlungen können bis zu 80% der jeweiligen Leistungen und Lieferungen gewährt werden. Dieselben sind jedoch 5 Tage vor Fälligkeit zu beantragen.</p> <p>Die Endabrechnung ist in doppelter Ausfertigung mit dem Aufmaß einzureichen.</p> <p>Die Baustelle ist laufend in aufgeräumten Zustand zu halten.</p> <p>Nach Beendigung der Arbeiten ist eine gemeinsame Abnahme durchzuführen. Der Auftragnehmer erkennt die Bedingungen mit Unterschrift an.</p> <p align="right"><i>Gindorf</i>, den 30. 8 1965</p> <p>Der Anbieter</p> <p align="center"> JAKOB BACHMANN SÖHNE HOCH-TEE-DURCHSCHNITT <i>J. Bachmann</i> GINDORF. TEL 1502 </p>				

Pos.	Menge	G e g e n s t a n d	Geldbetrag				
			im einzelnen		im ganzen		
			DM	Pf	DM	Pf	
		<u>Leistungsverzeichnis</u>					
		<u>Titel I Erdarbeiten</u>					
1	x220,-	cbm Erde des Kellers nach Angabe und Zeichnung bis auf ca. 1,90 m unter Oberkante Erdreich ausschachten. Die anfallende Erde ist abzufahren. je cbm	3,	60	792,	00	
2	95,-	cbm Erde des Arbeitsraumes ca. lfdm an den gesamten Außenwänden nach Angabe ausheben und ca. 20,- m von der Baugrube entfernt lagern. Der Böschungswinkel 60° 60°, der Arbeitsraum an der Sohle ca. 35 cm. Bei der Abrechnung wird der tatsächliche Arbeitsraum zugrunde gelegt. je cbm	3,	60	342,	00	
3	95,-	cbm Wiedereinfüllung des Arbeitsraumes nach Fertigstellung der Außenisolierung mit der vorh. Erde der Pos. 2 nach Aufforderung herstellen. Die Wiederanfüllung in Lagen bis zu 50 cm herstellen, lagenmäßig gut einstampfen oder einschlämmen. je cbm	4,	30	408,	50	
4	11,50	cbm Bankette und Fundamente nach Angabe und Zeichnung ausheben, die Erde auf Wagen laden und abfahren. je cbm	26,	30	302,	45	
					172	50	
					247	25	
		<u>Titel I Erdarbeiten DM</u>			1.844,	95	

Pos.	Menge	Gegenstand	Geldbetrag				
			im einzelnen		im ganzen		
			DM	Pf	DM	Pf	
		- 4 -					
		<u>Titel II Beton- und Stahlbetonarbeiten</u>					
1	11,50	cbm Stampfbeton der Bankette und Fundamente nach Angabe und Zeichnung aus B 80 mit 200 Kg/cbm Zement herstellen und sauber u. waagerecht abzugleichen. Lohn: je cbm Material: Einheitspreis in Worten:	61.	30	704.	95	
2	27,-	cbm Kelleraußenmauerwerk aus Kellerhohlblocksteinen und verl. Zementmörtel fluchtgerecht und im Verband herzustellen. Die Fugen sind voll und innen und außen glatt abzustreichen. Stärke des Mauerwerks 36,5 cm. Lohn: je cbm Material: E.i.W.:	92.	60	2.500.	20	
3	9,-	cbm Mauerwerk wie vor, jedoch 24 cm stark, als Hintermauerwerk für die Sockelverblendung. Lohn: je cbm Material: E.i.W.:	93.	10	837.	90	
4	1,50	cbm Leeröffnungen in vorstehendem Mauerwerk anlegen. Die Betonstürze werden als Zusatzposition aufgeführt, und demnach als Zulage zu bewerten. Lohn: je cbm Material: E.i.W.:	23.	10	34.	65	
5	80,-	qm 1,5 cm starker Zementrapputz außen auf das vorhandene Mauerwerk auftragen und glatt verreiben. MV. 1:3 Lohn: je qm Material: E.i.W.	3.	80	304.	00	
6	80,-	qm äußerer Dichtungsanstrich mit einem kaltflüssigen Deckanstrich aus einem Gemisch Bitumen und Lösungsmittel oder Bitumenemulsion auf dem Rapputz der Pos. 5 der Außenfront bis unter aufgehendes Mauerwerk lückenlos auf der Erdseite herzustellen. Der zweite <u>An-</u>			296	-	
					4.381.	70	

Pos.	Menge	Gegenstand	Geldbetrag						
			im einzelnen		im ganzen				
			DM	Pf	DM	Pf			
		- 5 -							
7	40,-	<p>Anstrich darf erst aufgetragen werden, nachdem der Voranstrich ausgetrocknet und abgenommen ist.</p> <p>Lohn: je qm Material: E.i.W.:</p> <p>qm waagerechte Mauerwerksisolierung aus 500er bekiester Asphaltpappe ohne Verklebung. Die Isolierung muß 1,0 cm über dem Mauerwerk vorstehen, abgenommen bei der Sockelverblendung. Die Stöße müssen sich um 10 cm überkappen.</p> <p>Sämtliche Mauern einschl. der Innenwände sind 10 cm über fertigem Kellerfußboden zu isolieren, außerdem eine zweite Sperrschicht 10 cm unter der Decke.</p> <p>Lohn: je qm Material: E.i.W.:</p>	3,65		292,00	208,00	160,00	224,00	
8	2,-	<p>cbm Beton B 160 unter den Kellerfenstern als Zulage zum Außenmauerwerk zwischen Schalung herstellen, und zwar zur Aufnahme der Stahleinlagen für die Kragplatten der Kellerlichtschächte.</p> <p>Lohn: je cbm Material: E.i.W.:</p>	2,30		92,00				
	4	<p>Stück Stahlbeton Kragplatten für die Kellerlichtschächte 10 cm stark in B 225 herstellen. Die Eiseneinlagen sind bereits in der Stahlposition erfaßt und in der Pos. 8 eingelassen. Größe der Platte 110 x 0,10</p> <p>Lohn: je Stück Material: E.i.W.:</p>	64,80		128,40	120,00	44,00		
10	70,-	<p>qm glatten begehbaren Betonboden im Kellergeschoß aus 10 cm starkem Magerbeton MV. 1:3 und einer 3,0 cm starken Feinschicht MV. 1: 2 1/2 herstellen. Gefälle in der Waschküche ist einzukalkulieren. Der Anschluß an die <u>Wand-</u></p> <p>Lohn: je Stück Material: E.i.W.:</p>	26,10		104,40	100,-	100,-	80,-	
									4.381,70
									4.998,50

Pos.	Menge	Gegenstand	Geldbetrag				
			im einzelnen		im ganzen		
			DM	Pf	DM	Pf	
		- 6 -					
		Wandflächen soll mit einer Hohlkehle erfolgen. Alles in fertiger Arbeit					4.998,50
		Lohn: je qm					
		Material:	12,10				847,00
		E.i.W.:					826,00
11	1	Stück Betontreppe an der Rückfront zum Hof herstellen. Die gesamte Breite beträgt 1,00 m. Die Treppe hat ... ¹⁰ Stufen mit einem Steigungsverhältnis von 20/24 cm. Die Treppe hat kein Podest. Die Laufplatte ist 8,0 cm stark auf einer Kiesbettung von 15 cm herzustellen, und zwar in B 160 mit einer Stahleinlage R 317, die Matte ist mitzuliefern.					
		Auf dem Stufenkern ist ein 4,0 cm starker Zementmörtelverputz herzustellen, ohne Profil, nur mit stumpfer Kante. Im Preis enthalten ist die 15 cm starke Auskoffierung für das erwähnte Kiesbett. Die Auftritte sind zu riffeln.					
		Lohn: je qm					
		Material:	268,-				268,00
		E.i.W.:					
12	3,-	qm Podestfläche vor dem Treppenantritt in der Form der Laufplatte, auch 15 cm auskoffern und mit Kies anfüllen, sonst wie vor auch mit 4,0 cm Estrich. Die Platte erhält ebenfalls eine Stahleinlage R 317, Oberfläche des Podestes riffeln.					
		Lohn: je qm					
		Material:	29,30				87,90
		E.i.W.:					58,50
							55,50
							54,-
13	33,-	qm Stahlbetondecke über dem Erdgeschoß 15,0 cm stark nach der stat. Berechnung Pos. 9 und Zeichnung herstellen, und zwar in B 225, Mindestzementgehalt 300 kg/cbm Beton. Die Stahleinlage wird in einer besonderen Position aufgeführt. In fix und fertiger Arbeit.					
		Lohn: je qm					
		Material:	25,60				844,80
		E.i.W.:					841,50
							7.046,20

Pos.	Menge	Gegenstand	Geldbetrag			
			im einzelnen		im ganzen	
			DM	Pf	DM	Pf
		- 7 -				
13a	43,-	qm Stahlbetondecke genau wie vor, jedoch 14,0 cm stark. Lohn: je qm Material: E.i.W.:	24,30		7.046,20 1.044,90 1032,-	
14	21,-	qm Stahlbetondecke über der Garage 10,0 cm stark, genau wie Pos. 13 herstellen. Lohn: je qm Material: E.i.W.:	22,80		478,80 462,-	
15	4,-	qm Stahlbetonkragplatte ca. 3,30 x 1,10 m groß und 10,0 cm im Mittel 12 cm stark, d.h. vorne 9,0 und am Auflager 14,0 cm genau wie Pos. 13 herstellen. Als Zulage hier die gesamte Untersicht und die Seitenflächen in Sichtbeton herzustellen. <u>An der Umlaufleite-seite sind 6 Ausparungen von 5/5/6 cm für das Geländer herzustellen. In fix und fertiger Arbeit.</u> Lohn: je qm Material: E.i.W.:	32,80		131,20	
16	33,-	qm Stahlbetondecke, über dem Keller-geschoß herzustellen, und zwar in B 225 genau wie Pos. 13, 15,0 cm stark. Lohn: je qm Material: E.i.W.:	25,60		844,80 825,-	
17	43,-	qm Stahlbetondecke über Keller-geschoß genau wie vor, jedoch 14,0 cm stark. Lohn: je qm Material: E.i.W.:	24,30		1.044,90 1032,-	
18	3,-	lfdm Stahlbetonplattenbalken in B 225 und nach der stat. Berechnung (Pos. 14) im Erdgeschoß herstellen. Abmessungen 24/30 cm ohne Stahl. Lohn: je lfdm Material: E.i.W.:	28,30		84,90 84,00 72,00 72,00	
					10.675,70	

Pos.	Menge	G e g e n s t a n d	Geldbetrag			
			im einzelnen		im ganzen	
			DM	Pf	DM	Pf
		- 8 -				
19	6,-	lfdm Unterzug an der Rückfront nach Statik in B 225 herstellen. Abmessungen 24/25 cm ohne Stahl (Pos. 15-16). Lohn: je lfdm Material: E.i.W.:			10.675,-	70
			24,-	60	147,-	60
					135,-	
					144,-	
20	1	Stück Flußstahlstütze sk = 2,50 m 76 mm Ø t = 5 mm, F 11,2 cm ² mit Kopf- und Fußplatte herstellen, in fix und fertiger Arbeit einschl. Lieferung. Lohn: je Stück Material: E.i.W.:				
			173,-	20	173,-	20
					45	
21	4,-	lfdm Fensterstürze als Überzug im Erdgeschoß (Pos. 18) nach Statik in B 225 Abmessung 24/24 cm ohne Stahl als Zulage zum Mauerwerk Lohn: je lfdm Material: E.i.W.:				
			26,-	30	105,-	20
					100,-	
					92	
					104	
22	1,80	lfdm Fenstersturz als Überzug wie vor, jedoch 24/20 cm (Pos. 22) ohne Stahl als Zulage zum Mauerwerk. Lohn: je lfdm Material: E.i.W.:				
			28,-	60	51,-	48
					42,-	30
					41,-	40
					36,-	
23	6,40	lfdm Fensterstürze als Überzug der Pos. 20 u. 21 nach Statik wie vor herstellen. Abmessung 24/36 cm, ohne Stahl, als Zulage zum Mauerwerk. Lohn: je lfdm Material: E.i.W.:				
			31,-	20	193,-	68
					182,-	40
24	2,75	lfdm Torsturz der Garage als einseitiger Plattenbalken 24/24 cm in B 225 herstellen, als Zulage zum Mauerwerk. Lohn: je lfdm Material: E.i.W.:				
			24,-	10	66,-	27
					64,-	62
					61,-	88
25	5,-	lfdm Türstürze im Erd-, Kellergeschoß 24/20 cm in B 225 herstellen, ohne Stahl als Zulage zum Mauerwerk Lohn: je lfdm Material: E.i.W.:				
			12,-	30	61,-	50
					11.480,-	63

Pos.	Menge	Gegenstand	Geldbetrag			
			im einzelnen		im ganzen	
			DM	Pf	DM	Pf
		- 9 -				
26	6,-	lfdm Kellerfensterstürze der Pos. 33 in B 225 als einseitiger Plattenbalken herstellen ohne Stahl als Zulage zum Mauerwerk, Abmessungen 24/24 cm Lohn: je lfdm Material: E.i.W.:	21.	30	11.480.	63
27	4,-	lfdm Kellerfensterstürze wie vor, jedoch 24/20 cm (Pos. 34). Lohn: je lfdm Material: E.i.W.:	18.	30	127.	80
28	1,50	lfdm Kellertürstrz Ausgang (Pos. 36) wie vor herstellen, jedoch 37/20 cm. Lohn: je lfdm Material: E.i.W.:	21.	10	126	
29	100,-	kg Stahlträger Normalprofil St. 32 I 120 und I 140 nach stat. Pos. 23 und 24 liefern und verlegen. Lohn: je kg Material: E.i.W.:	8,	87	31.	65
30	18	qm Unterboden für die Garage, genau wie der Kellerboden der Pos. 10 herstellen, jedoch ist die gesamte Oberfläche zu riffeln. Im Preis enthalten ist eine 15 cm tiefe Auskoffierung und Wiederauffüllung mit Kies einschl. einstampfen und glatt abreiben. Lohn: je qm Material: E.i.W.:	14.	30	87.	00
31	11,-	lfdm innere Stahlbetonfensterbänke über den Heizkörpernischen, und zwar vorne 6,0 cm und hinten 8,0 cm stark, die Breite der Bank 25,0 cm. Die Stahleinlage 4 Ø 10 und 4 Verteiler Ø 5 / m sind mit im Preis einbegriffen. Lohn: je lfdm Material: E.i.W.:	17.	60	193.	60
					192.	50
					176,-	
					12.251.	28

Pos.	Menge	Gegenstand	Geldbetrag			
			im einzelnen		im ganzen	
			DM	Pf	DM	Pf
- 10 -						
32	1100,-	kg Baustahlgewebe für die Decken liefern und nach der stat. Berechnung und Zeichnung verlegen. Berechnet wird die stat. geforderte Menge ohne Gewährung von Verschnitt. Lohn: je kg Material: E.i.W.:		1.35	12.251,28	
33	400,-	kg Rundeisen (Torstahl) in den Unterzügen und Stürzen und sonstigen Stahlbetonarbeiten liefern und gemäß stat. Berechnung aufbringen und verlegen. für Stärken \varnothing 6/- 6-12 m/m Die Abrechnung der Stahleinlagen erfolgt bei den erwähnten Bauteilen nach örtl. Aufmaß bei Gewährung von 10% Verschnitt. Das Aufmaß der Einlagen hat jeweils vor dem Betonieren und Abnahme der Bauaufsicht zu erfolgen. Lohn: je kg Material: E.i.W.:		1.45	580,00 570,00	
Titel II Beton- u. Stahlbetonarbeiten DM					14.316,28	

Pos.	Menge	Gegenstand	Geldbetrag				
			im einzelnen		im ganzen		
			DM	Pf	DM	Pf	
		- 11 -					
		<u>Titel III Maurerarbeiten</u>					
1	47,-	cbm Mauerwerk der Hintermauerung und Innenmauern aus Kalksandsteinen KS 150 und Mörtelgruppe II lot- und flucht-recht im Verband nach Angabe und Zeichnung herstellen, und zwar im Keller Erd- und Dachgeschoß. Die Wandstärken 24,0 cm. Lohn: je cbm Material: E.i.W.:	108.	30	5.090.	10	
-	12,-	cbm Öffnungen im vorstehenden Mauerwerk (Fenster und Türen) anlegen. Die Stürze sind bereits erfaßt. Lohn: je cbm Material: E.i.W.:	26.	10	313.	20	264,00
3	3,-	cbm Mauerwerk der Pos. 1 in reinem Zementmörtel herstellen als Zulage. Lohn: je cbm Material: E.i.W.:	8.	60	25.	80	12,00
4	35,-	stgdm Mauerwerkesschlitz 20/12 cm in vorstehendem Mauerwerk für Installation und Heizung anlegen als Zulage. Lohn: je stgdm Material: E.i.W.:	3.	85	134.	75	122,50
5	6	Stück Ferma Kellerfenster Größe 0,80 x 0,40 m liefern und einsetzen. Lohn: je Stück Material: E.i.W.:	36.	40	218.	40	177,-
6	35	<u>Stück bauseits gelieferte Heizkörperkonsolen nach Angabe einsetzen.</u> Lohn: je Stück Material: E.i.W.:	5.	10	178.	50	133,- 87,50
7	24	Stück Blendrahmendübelschrauben nach Angabe einsetzen (Kellertüren) einschl. Lieferung. Lohn: je Stück Material: E.i.W.:	4.	85	116.	40	36,- 43,20
					6.077.	15	

Pos.	Menge	Gegenstand	Geldbetrag				
			im einzelnen		im ganzen		
			DM	Pf	DM	Pf	
		- 12 -					
8	40,-	qm 1/2 Stein st. Ziegelwände im Keller Erd- und Dachgeschoß aus KS 150/II herzustellen. Die Öffnungen werden durchgemessen, dafür sind Deckhölzer und Mauerdübel mitzuliefern und zu verlegen einschl. Mauern der Entlastungsbögen. Lohn: je qm Material: E.i.W.:			6.077.	15	
			15,60		624.	00	
9	34,-	qm Zwischenwände aus Bimsplatten 50/25/10 cm im Erd- und Dachgeschoß herzustellen in Mörtelgruppe II, sonst wie vor. Lohn: je qm Material: E.i.W.:					
			13,80		469.	20	
10	1	Stück Revisionsschacht l.M. 60/80 cm und ca. 0,60 m tief herstellen. Die Mau Außenmauern 24 cm stark, KS 150/II, der Boden 10 cm Beton, Innenflächen verfugen, einschl. des Eisengeschränkes im Betonboden mit Verankerung. Lohn: je Stück Material: E.i.W.:			124.30	124.30	
					95.-		
11	800	Stück verzinkte Luftschichtanker für die spätere Verblendung in der Hintermauerung einbauen. Lohn: je Stück Material: E.i.W.:			0,08	64.00	
						24.00	
12	220,-	qm Außenflächen mit Flachformatverblender (Läuferverband Preis je 1000 = 250,- DM) sauber zu verblenden. Es soll mit 65 Steinen/m ² gerechnet werden. Mörtelgruppe II. Lohn: 6842,- je qm Material: E.i.W.:			47.35	10.417.00	
						9350.00	
13	4,-	cbm Mauerwerk mit Steinen der Pos. 12 in 24 cm Stärke herstellen, Mörtelgruppe II, sonst wie Pos. 1. Lohn: je cbm Material: E.i.W.:			365.10	1.444.00	
						980.00	
14	240,-	qm vorgenannte Verblendflächen, wo nötig die Fugen auskratzen und hohlfügig mit Mörtel im Ton nach Angabe				19.219.65	

Pos.	Menge	Gegenstand	Geldbetrag				
			im einzelnen		im ganzen		
			DM	Pf	DM	Pf	
		- 13 -					
		Angabe verfugen. Die Flächen sind anschließend zu reinigen und abzuschleifen. Abrechnung nach VOB.				19.219.	65
15	8,50	qm 1/4 Stein hochkantige Ausmauerung der Heizkörpernischen, anschließend 1,5 cm Zementmörtel auftragen in diesen Mörtel eine 1,5 cm starke Original Heraklithplatte einreiben. In fix und fertiger Arbeit.					
		Lohn: je qm	5.	15		1.236.	00
		Material:				1200,	00
		E.i.W.:					
16	160,-	qm Kellerwände sauber mit Kalkschlämme 2 x deckend streichen.					
		Lohn: je qm	19.	85	2	109.	23
		Material:					
		E.i.W.:					
17	70,-	qm Kellerdecken mit Kalkmilch 2 x deckend streichen. Im Preis enthalten ist das Entgräten der Decke und Ausbessern der Nester.					
		Lohn: je qm	0.	65		104.	00
		Material:					
		E.i.W.:					
18	60	Stück konisch geschnittene Fußleistendübel 10/6/6 cm liefern und an den Innenseiten des Mauerwerkes einsetzen.					
		Lohn: je Stück	0.	45		27.	-
		Material:					
		E.i.W.:					
19	1	Stück kompl. Heizungskaminanlage Fabrikat "Simokat" 2-zügig Rauchabzug 20/20 cm, 1 Rauchabzug 10/20 cm und Luftabzug 10/20 cm. Die gesamte Anlage von Fuß bis Kopfoberkante 8.60 m hoch liefern und nach Werksvorschrift versetzen einschl. aller Zubehörteile.					
		Lohn:					
		Material: je Stück	786.	40		786.	40
		E.i.W.:				500.	-
						21.527.	78

Pos.	Menge	Gegenstand	Geldbetrag				
			im einzelnen		im ganzen		
			DM	Pf	DM	Pf	
		- 14 -					
20	1	Stück kompl. Kaminanlage Fabrikat "Siemokat" für Ofen, 1-zügig 20/15 cm Anlage <i>8.60</i> m hoch, sonst wie Pos. 19.					21.527,78
		Lohn: je Stück	245	70			245,70
		Material:					160,00
		E.i.W.:					
21	1	Stück Kaminkopf für Pos. 19 ca. 70 cm hoch aus den Verblendsteinen der Pos. 12 herstellen und verfugen mit oberer Be- tonabdeckung ca. 14 cm hoch herstellen.					
		Lohn: je Stück	178	50			178,50
		Material:					
		E.i.W.:					
224	1	Stück Kaminkopf für das Rauchrohr der Pos. 20, genau wie vor herstellen.					
		Lohn: je Stück	98	30			98,30
		Material:					88
		E.i.W.:					
23	50	Stunden eines Facharbeiters zur Ver- richtung von Tagelohn					
		je	8	10			405,00
24	50	Stunden eines Hilfsarbeiters wie vor					
		je	7	85			392,50
							380,00
Titel III Maurerarbeiten							22.847,78
<u>Zusammenstellung:</u>							
		Titel I Erdarbeiten	DM				1.844,95
		Titel II Beton- u. Stahlbeton- arbeiten	DM				14.316,28
		Titel III Maurerarbeiten	DM				22.847,78
Gesamtsumme DM							39.009,01
Anerkannt und unterschrieben:							
<i>Gindorf</i>, den <i>30.8</i> 1965							2.002,47
Der Anbieter:							
JAKOB BACKHAUSEN SÖHNE HOCH- TIEF- EISENBETONBAU GINDORF. TEL. 1502							